Kanzleiweg 1, Postfach
8864 Reichenburg

+41 55 462 14 50
info@z-a-m.ch

Zweckverband Abfallentsorgung March



Reichenburg, 16. April 2026

Leitfaden (Ergänzung zur ZAM-Wegleitung) **zum Wechsel auf Unterflurcontainer mit festem Innenbehälter («Kinshofer-Pilzsystem»)**

Hintergrund
Anfänglich wurden Unterflurcontainer (UFC) und Halb-UFC ausschliesslich mit **Hakensystemen und Hebesack** ausgerüstet. Bei diesem System muss der Hebesack manuell geöffnet und geschlossen werden.

Seit einigen Jahren gibt es **UFC mit festem Innenbehälter und hydraulischem Öffnungs- und Schliesssystem.** Dieses sogenannte «Kinshofer-Pilzsystem» hat sich etabliert und wird heute von allen namhaften UFC-Herstellern angeboten. Bestehende Hakensysteme mit Hebesack können in der Regel ohne bauliche Anpassungen auf das Pilzsystem umgerüstet werden. Bei korrekter Handhabung durch den Kranführer ist dieses nicht schadensanfälliger als das Hakensystem mit Hebesack, bietet jedoch wesentliche Vorteile.

Zielsetzung
Der Zweckverband Abfallentsorgung March (ZAM) und die Gemeinden der March verfolgen gemeinsam das Ziel, dass bis spätestens Ende 2035 sämtliche UFC mit Hakensystem und Hebesack auf das Kinshofer-Pilzsystem mit festem Innenbehälter umgestellt sind.

Gründe für den Systemwechsel
Gesamtheitlich besseres System mit mehr Sauberkeit vor Ort, schnellerem Entleerungsvorgang, besseren Hygienebedingungen und mehr Sicherheit für das Entsorgungspersonal. Zudem ist nach einer Entleerung keine Reinigung vor Ort notwendig. Diese Faktoren führen zu tieferen Aufwendungen bei der Entsorgungsfirma und beim Gemeindepersonal und entlasten die Abfallrechnung.

Zeitrahmen und Bewilligungspraxis

Neuanschaffung:	Bei Neuanschaffungen werden ab sofort nur noch UFC mit Kinshofer-Pilzsystem und festem Innenbehälter bewilligt.
Umbau:	Ein Umbau kann ohne Zeitdruck geplant werden und lässt sich idealerweise mit grösseren Wartungsarbeiten (z. B. bei Ersatz des Hebesackes) verbinden.
Frist:	Ende Dezember 2035.
Letzte Entleerung:	UFC mit Haken und Hebesack werden Ende Dezember 2035 auf der ordentlichen Tour letztmals geleert.

Kosten und Zuständigkeiten
Die Kosten für die Umrüstung trägt die Besitzerin oder der Besitzer der UFC-Anlage.

Der Umbau eines Halb-UFC, System Molok, 5 m³ mit Hakensystem und Hebesack auf Kinshofer-Pilzsystem mit festem Innenbehälter kostet ca. CHF 5'000, ohne MWST.

Der Umbau eines UFC 5 m³ mit Hakensystem und Hebesack auf Kinshofer-Pilzsystem mit festem Innenbehälter kostet je nach Hersteller ca. CHF 8'500 bis CHF 9'000, ohne MWST.

Die effektiven Kosten können je nach Containertyp und Anbieter variieren.

Schlussbemerkungen
Die Innenreinigung der UFC-Anlage wird wie gewohnt vom Lieferanten und meist auch vom beauftragten Entsorgungsunternehmen angeboten.

Bei Fragen zum Systemwechsel, zur Planung der Umrüstung oder zu den Entsorgungsabläufen wenden Sie sich bitte an den ZAM oder Ihre Gemeinde.